

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: POS WOLA</b>					
<b>M*1,25; S*1,15</b>					
1		<b>ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE</b>			
1	KNR 4-04 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej	m3		
		<ścianka>24,76 * 0,15	m3	3,714	
		<otwór drzwiowy>2,42 * 0,15	m3	0,363	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,077</b>
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
3	KNP 06 0219 d.1 -01.01 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNP 06 0216 d.1 -01.01	Demontaż zbiornika płuczącego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNP 06 0217 d.1 -07.01	Demontaż miski klozetowej fajansowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNP 06 0220 d.1 -01.01	Demontaż umywalek fajansowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	TZKNC N- d.1 K/V t.05-f.06	Demontaż mebli kuchennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	TZKNC N- d.1 K/V t.05-a.07	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble szkieletowe (dodatek za każdy dalszy rozpoczęty m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	m3		
		0,66	m3	0,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,660</b>
9	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		<posadzka>18,21 + 22,44 + 7,08 + 5,50 + 4,4	m2	57,630	
		<podokienniki>4,98	m2	4,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,610</b>
10	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		<sufit>18,21 + 22,44 + 7,08 + 5,50 + 4,4	m2	57,630	
		<ściany>[3,05 * (2,26 + 3,55 + 7,78 + 3,33 + 4,96 + 3,49 + 3,07 + 3,2 + 2,31 + 5,3) - 24,76] * 0,5	m2	47,476	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,106</b>
11	KNR 19-01 d.1 1310-05	Usunięcie starej farby olejnej ze ścian	m2		
		[3,05 * (2,26 + 3,55 + 7,78 + 3,33 + 4,96 + 3,49 + 3,07 + 3,2 + 2,31 + 5,3) - 24,76] * 0,5	m2	47,476	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,476</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
13	KNR-W 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
14 d.1	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym	m2		
		10,47	m2	10,470	
				RAZEM	<b>10,470</b>
15 d.1	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm	m3		
		<daszek wiatrołapu>3,77 * 0,1	m3	0,377	
		<daszek>1,8 * 0,1	m3	0,180	
				RAZEM	<b>0,557</b>
16 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		18,85	m2	18,850	
				RAZEM	<b>18,850</b>
17 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		
		3,20 * 6,50	m2	20,800	
				RAZEM	<b>20,800</b>
18 d.1	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		22,6	m	22,600	
				RAZEM	<b>22,600</b>
19 d.1	KNR-W 4-02 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		18,9	m	18,900	
				RAZEM	<b>18,900</b>
20 d.1	KNNR-W 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
21 d.1	KNNR-W 9 0402-05	Demontaż punktów instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
22 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 29 km	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>